

Katowice, dnia 21.01.2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 30

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56” Nr sprawy: ZP/AM/6/2021

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zamawiający) na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Instalacja klimatyzacji: Zgodnie z przedmiarem rur instalacji odprowadzania skroplin jest 1900m i brakuje rur fi75. Prosimy o potwierdzenie, że jest to właściwa wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić ilość rur zgodną z Projektem. Potwierdzamy, że w projekcie zastosowano średnicę dn75 dla instalacji odprowadzenia skroplin.

Pytanie nr 2

Instalacja klimatyzacji: Prosimy o podanie typów elementów, ich parametrów do doboru i wyceny w zestawie przytęcza wody do kontrolerów-rozdzielaczy woda/freon tj. naczynie przeponowe, odpowietrznik, zawór odcinający, filtr wody, reduktor ciśnienia – brak danych w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla każdego z rozdzielaczy należy przewidzieć dostawę i montaż dwóch naczyń wzbiorczych o objętości 8 litrów każde, zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3,5 bar. Pozostałe wymienione w pytaniu elementy są dobierane i dostarczane przez producenta układu klimatyzacji.

Pytanie nr 3

Instalacja wentylacji mechanicznej: Ze względu na charakter budynku, prosimy o podanie parametrów technicznych do doboru i wyceny tłumików akustycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako załącznik do niniejszych odpowiedzi przekazuje dokument precyzujący dane akustyczne tłumików (minimalne parametry techniczne), które umożliwią ich dobór i wycenę.

Pytanie nr 4

Instalacja klimatyzacji: W przedmiarze branży instalacji sanitarnej brakuje elementów instalacji c.t./chłodzenia od kontrolerów-rozdzielaczy woda/freon do jednostek wewnętrznych tj. rur i ich izolacji, naczyń przeponowych, odpowietrzników, pozostałych. Prosimy o potwierdzenie, że należy je dodatkowo wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rury pomiędzy kontrolerami a jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla części wodnej oraz freonowej wraz z izolacją zostały wydane w dokumentacji w części dotyczącej

instalacji wentylacji mechanicznej. Ponadto zamawiający informuje, że odpowiedzi dotyczącej pozostałych elementów udzielono w punkcie 2 (pytania są zbieżne).

Pytanie nr 5

Instalacja klimatyzacji: Prosimy o przedstawienie schematu podłączenia urządzeń wewnętrznych systemu HVRF.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schemat instalacji klimatyzacyjnej, został udostępniony jako załącznik do informacji o zmianie treści SWZ nr 10, opublikowanej na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 14.01.2022 r. Jednocześnie Zamawiający jako załącznik do niniejszych odpowiedzi, ponownie udostępnia plik pn.: „schemat instalacji klimatyzacyjnej”.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie brakującego przedmiaru instalacji ciepła/chłodu technologicznego w układach pomiędzy kontrolerami-rozdziałaczami woda/freon a jednostkami wewnętrznymi klimatyzacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy tej instalacji zostały wydane w dokumentacji w części dotyczącej instalacji wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 7

Instalacja klimatyzacji: Ze względu na specyfikę obiektu, prosimy o informację czy należy przewidzieć izolację akustyczną dla jednostek wewnętrznych klimatyzacji? Jeżeli tak, prosimy o informację jakie elementy należy wygłuszyć oraz w jaki sposób i jakim materiałem wykonać izolację akustyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elementy wymagające obudów akustycznych pokazano na rysunkach zawartych w dokumentacji.